MULTIBETON
HEIZEN UND KÜHLEN
CHAUFFER ET RAFRAÎCHIR
HEATING AND COOLING
CALENTAR Y REFRIGERAR
RISCALDARE E RAFFREDDARE
ОБОГРЕВАТЬ И ОХЛАЖДАТЬ
ОБІГРІВАТИ ТА ОХОЛОДЖУВАТИ
ŠILDYTI IR VĖSINTI - CALOR I FRED
AQUECER E REFRIGERAR
VYKUROVANIE A CHLADENIE
OPVARMNING OG KØLING
OGREVANJE IN HLAJENJE
SILTUMA UN ATDZESĒ - گرمایش و سرمایش
CALOR Y FRÍO - SOOJUSE JA LAHE
ЗАТОПЛЯНЕ И ОХЛАЖДАНЕ
OGRZEWANIE I CHŁODZENIE
ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ
GRIJANJE I HLAĐENJE - تسخين و تبريد
CALEFACERE ET REFRIGERARE
VERWARMEN EN KOELEN - חימום וקירור
FÜTÉS ÉS HŰTÉS - HEEZE UN KÖHLE

Heliport St. Anton am Arlberg/Österreich

Heliport aus der Luft

Außenansicht des Hangars

Verlegung des Systems MB-Thermobeton

Ausblick über die fertige Heizfläche

Im Dezember 2012 wurde der neue Hangar des Heliports St. Anton am Arlberg in Österreich eröffnet, in dem in den Wintermonaten der Notarzthubschrauber des Heli Ambulance Teams „Alpin 3“ und künftig auch ein Mehrzweck-Hubschrauber der Wucher-Flotte stationiert sind.

Der neue, geräumige Hangar bietet mehr Platz für die Hubschrauber-Flotte und bessere Arbeitsbedingungen für die Crews. Das Gebäude entspricht dem neuesten Stand der Technik. Auf einer wärmeisolierenden Glasschaumschüttung wurde das MULTIBETON-Fußbodenheizungssystem MB-Thermobeton in der Bodenplatte des Hubschrauberhangars installiert. Mit ihrem hohen Strahlungsanteil sorgt die riesige Heizfläche für Behaglichkeit, auch wenn die großen Hangartore kurz geöffnet werden, um einen Hubschrauber hinein oder heraus zu rangieren. Gerade bei den bodennahen Wartungsarbeiten an den Hubschraubern bleibt es für Mensch und Material angenehm warm.

Der moderne Pelletkessel mit geplanter maximaler Vorlauftemperatur von 40 °C schafft so auch im strengsten Winter eine angenehme Arbeitsatmosphäre im Hangar. Die Mechaniker und Piloten haben die Maschinen ständig betriebswarm und einsatzbereit, so dass ein Start höchstens 3 Minuten nach der Alarmierung gewährleistet ist. So wird die Firma Wucher Helicopter ihren nachhaltigen Grundsätzen gerecht und kann gleichzeitig für die optimale Abwicklung von Transportaufträgen ihrer Kunden sorgen.

Der MULTIBETON-Partnerbetrieb J. Thurner GmbH & Co. KG plante und installiert die gesamte Anlage, während MULTIBETON Österreich die Planung der MULTIBETON-Fußbodenheizung beisteuerte.

MULTIBETON-Fachbetrieb:
J. Thurner GmbH & Co. KG
Graf 125
6500 Landeck

Telefon +43 (0) 54 42 / 63 0 20
Fax +43 (0) 54 42 / 63 0 20-10

E-Mail office@thurner.co.at
Internet www.thurner.co.at

31.10.2014
GF-WR-Kä
S. 1/1